

Trwa bezwykopowa modernizacja głównych kolektorów sanitarnych miasta

Konsorcjum Wykonawców: Firma Handlowo – Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, INSTBUD Sp. z o.o., P.P.H.U. „AKWA” J. Biskup, S. Owczarek Sp. J. wykonuje modernizację metodą bezwykopową głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej na odcinkach: od ul. Rotmistrza Pileckiego do Oczyszczalni ścieków oraz od placu zabaw na Osiedlu Okrzei do ul. Staszica.

Renowacja prowadzona jest z wykorzystaniem metody rękawa z włókna szklanego utwardzanego na miejscu promieniami UV (CIPP UV, ang. *Cured in Place Pipe*). Łączna długość kolektorów przewidzianych do renowacji to blisko 3,0 km w zakresie średnic od $\varnothing 600$ do $\varnothing 1200$.

W ramach zadania zostanie również przeprowadzona renowacja ponad 50 studni kanalizacyjnych, znajdujących się w złym stanie technicznym, z zastosowaniem cienkościennych paneli GRP wykonanych z włókna szklanego.

Prace są realizowane w ramach Kontraktu 03 pn.: „Modernizacja poprzez przebudowę metodą bezwykopową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Bełchatowa”, wchodzącego w skład Projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia napływu wód infiltracyjnych do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz do ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami.

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec lipca 2019r.